



Querétaro, Qro. a 13 de agosto del 2022

Nucitec S.A. de C.V.

Jurica No. 116, Parque Industrial Querétaro
Santa Rosa Jáuregui, Qro., C.P. 76220At'n : Ing. José Luis Mendoza López.
Req'n : S/N
S'Ref : Tubería **DE ACERO INOXIDABLE de 1 1/2"Ø de**
RETORNO A CISTERNA.
N'Ref : 18-08-2024

Estimado Jose Luis:

Por medio de la presente le cotizamos la instalacion de tuberias y accesorios de INOXIDABLE 1 1/2"Ø TIPO 304 SANITARIO para el RETORNO DE AGUA A CISTERNA en el interior de su planta del Parque Industrial Queretaro.

PDA.	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	P UNIT	IMPORTE
1	TUBO DE ACERO INOXIDABLE SANITARIO T304 AGUA DE 1 1/2"Ø CAL 16	41.69	MTS	850.00	35,436.50
2	CODO DE 90° DE INOXIDABLE TIPO 304 SANITARIO DE 1 1/2"Ø	12.00	PZA	465.00	5,580.00
3	VALVULA DE BOLA DE INOX TIPO 304 150# ROSCADA DE 1 1/2"Ø	1.00	PZA	2,042.00	2,042.00
4	CONECTORES ROSCADOS DE INOXIDABLE T304 DE 2"Ø	2.00	PZA	550.00	1,100.00
5	SOPORTE PARA UNICANAL CON ABRAZADERAS UNICANAL, ABRAZADERAS TIPO OMEGA, TODOS DE 1 1/2"Ø	1.00	LOTE	2,416.26	2,416.26
6	EXCAVACION-DEMOLICION DE CONCRETO EN PISO PARA PASO DE TUBO EN BANQUETAS DE TRAFICO PEATONAL	2.00	PZA	850.00	1,700.00
7	APERTURA DE ORIFICIO PASA-MURO HUECO EN MURO DE CONCRETO DE LA CISTERNA PARA PASO DE TUBO DE DESCARGA DE 1 1/2"Ø	1.00	PZA	3,250.00	3,250.00
IMPORTE OBRA MECANICA					51,524.76
IMPORTE TOTAL.					51,524.76
SON: (CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N.)					

NOTAS:

- 1.- FORMA DE PAGO: 40% ANTICIPO RESTO AL TERMINAR.
- 2.- TIEMPO DE ENTREGA : 2 SEMANAS.
- 3.- TRABAJOS NO INCLUIDOS: LOS NO ESPECIFICADOS EN ESTA COTIZACION.
- 4.- LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION ES DE QUINCE DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA.
- 5.- EL IVA QUE ES DEL 16% SE COBRA POR SEPARADO EN LA FACTURA.

ATTE

ENRIQUE IDE ORNELAS
GRUPO CONSTRUCTOR IDE SA DE CV